Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Č.p. ASM-954-5/2018 Bratislava, 21. septembra 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre zabezpečenie zhotoviteľa prác.

.....

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa (adresa)**
   Verejný obstarávateľ
   Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
   IČO: 308 455 72
   IČ DPH:SK2020947698
   Webová stránka: www.mosr.sk
   Poverená procesom verejného obstarávania je:
   Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
   Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING - riaditeľ
   Kontaktné osoby pre veci:
   Organizačné: Mgr. Jozef Vozár, ☎ 0960/327 588, e-mail: jozef.vozar@mod.gov.sk
   Technický dozor: Ing. arch. Slavomír Hirjak ☎ 0960 515 791, e-mail: slavomir.hirjak @mil.sk

2. **Predmet zákazky**
   „Michalovce, DK b.č. 1,6,7 – vybudovanie sociálneho zariadenia“ – (realizácia práce)
   Evidenčné číslo: TZ-42-14-1709
   Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45262700-8 Práce na zmene (úprave) budov

3. **Opis predmetu zákazky** .
   Predmetom zákazky je rekonštrukcia stávajúcich sociálnych zariadení v budove č. 1,6,7, čím sa zabezpečia požiadavky na osobnú hygienu príslušníkov útvaru s rozložením na mužskú a ženskú časť. V budove č. 1 sa jedná o rekonštrukciu sociálneho zariadenia pre stálu službu . Zamuruje sa pôvodný interiérový otvor a vybúra sa nový stavebný otvor v mieste bývalého okna v priečelí budovy, tak aby nové sociálne zariadenie bolo sprístupnené z exteriéru budovy. Vybúra sa priečka medzi kabínkami so záchodmi a priečka medzi kabínkami so záchodmi a pôvodnou predsieňou sociálneho zariadenia. Zmenou dispozičného riešenia bude vytvorené nové sociálne zariadenie s predsieňou. V budove č. 6 a 7 bude riešenie sociálneho zariadenia identické. Zmenou dispozičného riešenia bude vytvorené sociálne zariadenie s predsieňou a umývadlom, kabínkou so sprchou a kabínkou s WC.
   Projektovú dokumentáciu vypracovala firma: RAPPRO SK s.r.o., ul. VANSOVEJ 2611/6. Súčasťou PD je aj položkový rozpočet stavby, podľa ktorého je cena určená projektantom vo výške **20 801€** bez DPH.
   Práce je nutné vykonať podľa špecifikácie prác na vypracovanie cenovej ponuky – príloha č. 1 k výzve! Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky!

4. **Miesto vykonania**
   Michalovce, Hviezdoslavova 1.

5. **<u>Typ zmluvy</u>** Zmluva o dielo (ďalej len ZoD)

6. **<u>Termín dodania:</u>** do **60** kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti ZoD.

7. **<u>Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia</u>**

7.1 Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi :
a) adresa verejného obstarávateľa (podľa bodu 7.2 tejto výzvy)
b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania)
c) označenie: ***„SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“***
d) heslo: **„Michalovce, DK b.č. 1,6,7 – vybudovanie sociálneho zariadenia“**

7.2 Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :
a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
b) osobne (kuriér): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku (II. Posch. – podateľňa, ☎ 0960 327 528)
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava

7.3 **<u>Lehota na predkladanie ponúk uplynie</u>:** dňa **15. októbra 2018 o 10,00 hod**.

8. **<u>Vyhodnotenie ponúk</u>**

8.1 Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

8.2 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk a to len u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

8.3 **<u>Predpokladaná hodnota zákazky:</u>** 20 801,09 € bez DPH.

8.4 **<u>Kritérium na hodnotenie ponúk</u>:** najnižšia cena.

8.5 **<u>Spôsob vyhodnotenia ponúk:</u>** Komisia pridelí poradie od najnižšej ceny po najvyššiu. Úspešným sa stane uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu **cenu celkom s DPH.**
<u>V prípade, že cenové ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.</u>

9. **<u>Podmienka účasti – predloženie dokladov:</u>**

9.1. **Osobné postavenie:**
Aktuálny **doklad o oprávnení podnikať** (s predmetom činnosti súvisiacim na vykonanie požadovaných prác) - napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. <u>Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu doklad</u>

9.2. **Technická alebo odborná spôsobilosť:** na VTZ (vyhradených technických zariadeniach) elektrických.

a) Organizácia – firma: Platné oprávnenie (vydané na firnu) na montáž a OPaOS podľa § 15, zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti práce na firmu a o zmene a § 24- revízny technik vyhlášky 508/2009 Z. z. na osobu.

b) Živnosť: platné osvedčenie (vydané na osobu) o odbornej spôsobilosti VTZ elektrických podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. O bezpečnosti práce v rozsahu vyhl. 508/2009 Z. z. MPSVaR § 24 - revízny technik.

plynových: (doklad potrebný ak je plynu viac ako 3 kg (v klimatizácii).

a) Organizácia – platné oprávnenie na montáž a OPaOS VTZ plynových vydané oprávnenou organizáciou na firmu podľa § 15 zákona 124/2006 Z. z. O bezpečnosti práce a vyhl. 508/2009 Z.z. MPSVaR na firmu skupiny Bi, príloha 1, časť IV, vyhlášky 508/2009 Z.z.

b) živnosť – platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu na VTZ plynových vydané oprávnenou organizáciou na osobu podľa §

9.3. Úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy **povinne** podá **Vyplnenú žiadosť o vydanie OPRÁVNENIA na činnosť** na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, podľa§ 14 ods. 1 písm. a), ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa predpisu Všeob – 21 - 2 a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej Inšpekcii a požiarnom dozore v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení Nariadenia ministra obrany SR č. 71/2013.

Uchádzač, ktorý už má takéto oprávnenie, predloží jeho fotokópiu, už nemusí predkladať iné doklady na preukázanie odbornej spôsobilosti.

10. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač predloží iba jednu cenovú ponuku. Cena za predmet zákazky bude stanovená dohodou a spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Cenová ponuka musí byť spracovaná podľa neoddeliteľnej prílohy č. 1 k tejto výzve. Ponúknutá cena musí byť uvedená v menovej jednotke EURO.

Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie navrhnutú **cenu celkom**. Uchádzač upozorní na túto skutočnosť v ponuke označením : „Nie som platca DPH“. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať.

11. Obsah ponuky

11.1 Doklady podľa bodu 9. tejto výzvy.

11.2 Cenová ponuka spracovaná podľa bodu 10. tejto výzvy.

11.3 Prehlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v tejto výzve. Prehlásenie uchádzača bude spracované a predložené podľa prílohy č. 2 k tejto výzve. Uchádzač predkladá cenovú ponuku a prehlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

12. Požadované obchodné podmienky predmetu zákazky

Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú prílohu č . 3 k tejto výzve. ZoD uzavretá s úspešným uchádzačom nesmie byť v rozpore s týmito obchodnými podmienkami.

13. Ďalšie informácie

13.1 Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Dorozumievanie medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude uskutočňovať elektronicky, emailom, poštou.

13.2 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma,

neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

13.3 Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s obchodnými podmienkami (príloha č. 3 k výzve) a úspešnou ponukou. Zmluvu k uzavretiu uchádzač doručí najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí ponuky.

13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať ZoD s uchádzačom umiestneným ako druhým v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ podpísať ZoD s uchádzačovi, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.

13.5 **Obhliadka:** záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. V takom prípade môže kontaktovať nižšie uvedenú kontaktnú osobu a dohodne si termín obhliadky individuálne, kontakt:
Ing. Jaroslav Jakubec, ☎ 0960 542 126, e-mail: jaroslav.jakubec@mil.sk

13.6 **Uchádzač, ktorý má záujem, môže si vyžiadať kompletnú PD elektronickou poštou na e-mail:** jozef.vozar@mod.gov.sk, táto mu bude elektronickou formou aj bezodkladne odoslaná späť.

13.7 Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

14. Dôvody zrušenia zadávania zákazky

14.1 Nebola predložená ani jedna ponuka.
14.2 Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy.
14.3 Ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa.
14.4 Zmenili sa okolnosti za, ktorých bola výzva zverejnená.
14.5 Bola doručená len jedna ponuka.

Prílohy :
č.1 - špecifikácia prác na vypracovanie cenovej ponuky – 13 listov
č.2 - prehlásenie uchádzača – 1 list
č.3 - obchodné podmienky (objednávka) – 7 listov
č.4 – fotodokumentácia – 4 listy

Spracovateľ: Schválil:

Mgr. Jozef VOZÁR **Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING**
riaditeľ

Stavba: Michalovce DK b.č.1,6,7 - vybudovanie sociálneho zariadenia
Objekt: Budova č. 1 (budova mužstva)

Zhotoviteľ:
Miesto: Michalovce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107141	Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1,762		
2	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1,762		
3	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,020		
4	001	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,020		
5	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,020		
6	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,408		
7	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2,040		
8	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,020		
9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,703		

2 Zakladanie

10	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,340		
11	011	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	0,153		
12	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	0,680		

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

13	014	310237251	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v murive nadzákladného tehlami nad 300 do 450 mm	ks	1,000		
14	011	317166131	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000		
15	014	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,680		
16	014	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	10,600		
17	011	342273100	Priečky z tvárnic napr. PORFIX hr. 100 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	m2	4,680		

4 Vodorovné konštrukcie

18	011	430321212	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 12/15	m3	0,215		
19	011	430361931	Zhotovenie výstuže schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných a KARI sietí	t	0,005		
20	*313*	*3139553013*	*Siete KARI akosť BSt 500M KA 17 DIN 488 rozmer siete 3 x2 m, veľkosť oka 150x150mm, D drôtu 4/4 mm*	*m2*	*3,366*		

21	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,555		
22	011	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,555		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23	014	611451331	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 10-30%	m2	8,910		
24	011	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov napr.BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	8,910		
25	011	612401962	Príplatok za prácu v obmedzenom priestore, omietka vnút. stien a pilierov hladká	m2	2,760		
26	014	612451420	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých - jestv steny okrem obkladaných ploch	m2	12,150		
27	011	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien napr. BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	34,000		
28	011	612465136	Vnútorná omietka stien napr. BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm - omietnutie osekaných ploch + nové priečky	m2	34,000		
29	011	612465136.1	Vnútorná omietka stien napr. BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 6 mm - II vrstva - nové priečky okrem obkladaných plôch	m2	6,240		
30	014	622422611	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II - 65% hladkých	m2	4,275		
31	011	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien napr. BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	4,275		
32	011	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý napr. Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný - farba podľa jestv fasády	m2	4,275		
33	011	622491308	Náter fasádny tekutý napr. Weber - Terranova, podkladný náter "N" weber 553	m2	4,275		
34	014	624481111.1	Prekrytie styku rozdielnych povrchov sklotextilnou sieťkou (s dodaním hmôt) šírka pruhu 120 mm	m	12,800		
35	011	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka napr.Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7 , hr. 5 mm	m2	6,340		
36	014	632451411	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm	m2	6,340		
37	760	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000		
38	*553*	*5533194000*	*Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L*	*ks*	*1,000*		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

39	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,300		
40	221	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	6,300		
41	005	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou -podlahy po vybúryní dlažby	m2	6,840		
42	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	8,930		
43	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	8,288		
44	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	6,340		
45	760	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	2,000		
46	760	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000		
47	760	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	1,080		
48	760	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,200		

49	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,750		
50	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	17,120		
51	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,408		
52	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,632		
53	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,779		
54	013	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,142		
55	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,396		
56	013	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,091		

99 Presun hmôt HSV

57	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	5,339		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

58	711	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	6,650		
59	*585*	*5856051350*	*Izolačná stierka na báze živice napr. PCI Lastogum, č. 55429985 PCI*	*kg*	*7,315*		
60	*585*	*5856051360*	*Tesniaci pás napr. PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI*	*m*	*2,660*		
61	711	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	25,990		
62	*585*	*5856051350*	*Izolačná stierka na báze živice napr. PCI Lastogum, č. 55429985 PCI*	*kg*	*28,589*		
63	*585*	*5856051360*	*Tesniaci pás napr. PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI*	*m*	*10,396*		
64	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,485		

721 ZTI + ÚVK

65	R	72000	Zdavotechnika + ústrené vykurovanie - viď podrobný rozpočet	kpl	1,000		

766 Konštrukcie stolárske

66	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,800		
67	*611*	*6114122900*	*Plastové vchodové dvere s nadsvetlíkom H/B 2900/1000 mm otváravé vr. samozatvárača a bezpečnostného zámku*	*ks*	*1,000*		
68	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000		
69	*549*	*5491502040*	*Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB*	*ks*	*1,000*		
70	*611*	*6116201800*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm*	*ks*	*1,000*		
71	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	10,322		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

72	767	767330307	Montáž oblej alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1500 do 1900 mm	ks	1,000		
73	*283*	*2838003170*	*LIGHTLINE strieška z akrylátu 4mm,190x95cm bezfarebná, č.M170910*	*ks*	*1,000*		
74	767	767330309	Montáž bočnej steny k oblím alebo plocým strieškam do steny k vchodovým dverám z komorového polykarbonátu resp. akrylátu	ks	1,000		
75	*283*	*2838003210*	*Bočná stena z akrylátu 4mm,167x62x32cm bezfarebná, č.M170930*	*ks*	*1,000*		

76	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,527		

769 Montáž vzduchotechnických zariadení

77	769	769060230	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	ks	1,000		
78	769	769086035	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej	ks	1,000		
79	769	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,716		

771 Podlahy z dlaždíc

80	771	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	0,800		
81	*597*	*5978650820*	*Sokel, rozmer 298x100 mm*	*ks*	*2,720*		
82	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	6,650		
83	*597*	*5978650320.1*	*Dlaždice, rozmer 300 x 300 la, protišmykové*	*m2*	*6,783*		
84	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,784		

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

85	782	772211303	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravideľných tvarov hr. 40 - 50 mm	m	3,700		
86	*592*	*5921957160*	*Platne Premac Schodiskový stupeň 808/400/40 upravená čelná hrana*	*ks*	*4,000*		
87	*592*	*5921957180*	*Platne Premac Schodiskový stupeň 808/400/40 upravená čelná+bočná hrana*	*ks*	*2,000*		
88	782	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	6,850		
89	*592*	*5921957010*	*Platne Premac DEKA, vymývaný betón, 40/40/4 cm,*	*ks*	*13,000*		
90	782	772501150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 - 50 mm	m2	0,833		
91	*592*	*5921957020*	*Platne Premac DEKA 40x40x4 cm, upravená 1 hrana*	*ks*	*1,000*		
92	*592*	*5921957010*	*Platne Premac DEKA, vymývaný betón, 40/40/4 cm,*	*ks*	*4,000*		
93	782	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	3,263		

781 Dokončovacie práce a obklady

94	771	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	24,190		
95	771	781445068	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm	m2	1,800		
96	*597*	*5976574000*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x200 la*	*m2*	*26,510*		
97	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	8,357		

784 Dokončovacie práce - maľby

98	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	27,300		
99	784	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	27,300		
100	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	27,300		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

101		*34100*	*ELI - materiál - viď podrobný rozpočet*	*kpl*	*1,000*		
102	R	21000	ELI - montáž - viď podrobný rozpočet	kpl	1,000		

103	*357*	*3570006.1*	*ROZVÁDZAČ - úprava , dozbrojenie + doprava + presun -podr. rozpočet*	*ks*	*1,000*		

24-M Montáže VZT zariadení a sušiarní

104	R	0004	Dodávka a montáž ventilátora s príslušenstvom - viď podroný rozpočet	kpl	1,000		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

105	HZS	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - ELI	hod	5,000		

Celkom

Stavba: Michalovce DK b.č.1,6,7 - vybudovanie sociálneho zariadenia

Objekt: Budova č.6

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Michalovce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1	011	317166131	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000		
2	014	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	8,450		
3	011	342273100	Priečky z tvárnic napr. PORFIX hr. 100 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	m2	3,810		
4	011	342273150	Priečky z tvárnic napr. PORFIX hr. 150 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500) -domurovanie dovýšky 2,3m	m2	0,383		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5	014	611451331	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 10-30%	m2	6,670		
6	011	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov napr.BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	6,670		
7	011	612401962	Príplatok za prácu v obmedzenom priestore, omietka vnút. stien a pilierov hladká	m2	2,495		
8	014	612451420	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých - jestv steny okrem obkladaných ploch	m2	11,325		
9	011	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien napr. BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	37,038		
10	011	612465136	Vnútorná omietka stien napr. BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm - omietnutie osekaných ploch + nové priečky	m2	37,038		
11	011	612465136.1	Vnútorná omietka stien napr. BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 6 mm - II vrstva - nové priečky okrem obkladaných plôch	m2	0,841		
12	014	622422611	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -65% hladkých	m2	6,720		

13	011	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien napr. BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	6,720		
14	011	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý napr. Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný - farba podľa jestv fasády	m2	6,720		
15	011	622491308	Náter fasádny tekutý napr. Weber - Terranova, podkladný náter "N" weber 553	m2	6,720		
16	014	624481111.1	Prekrytie styku rozdielnych povrchov sklotextilnou sieťkou (s dodaním hmôt) šírka pruhu 120 mm	m	13,800		
17	011	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka napr.Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7 , hr. 5 mm	m2	6,670		
18	014	632451411	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm	m2	6,670		
19	760	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000		
20	*553*	*5533194000*	*Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L*	*ks*	*3,000*		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21	005	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou -podlahy po vybúryní dlažby	m2	7,020		
22	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	6,670		
23	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	3,801		
24	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	6,660		
25	760	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	2,000		
26	760	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000		
27	760	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	1,080		
28	760	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t - po novú výšku obkladu	m2	3,600		
29	013	978021191	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	8,403		
30	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	21,130		
31	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,541		
32	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,164		
33	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,541		
34	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,127		
35	013	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,140		
36	013	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,274		

99 Presun hmôt HSV

37	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,758		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

38	711	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	6,670		
39	*585*	*5856051350*	*Izolačná stierka na báze živice napr. PCI Lastogum, č. 55429985 PCI*	*kg*	*7,337*		
40	*585*	*5856051360*	*Tesniaci pás napr. PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI*	*m*	*2,668*		
41	711	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	36,992		

42	*585*	*5856051350*	*Izolačná stierka na báze živice napr. PCI Lastogum, č. 55429985 PCI*	*kg*	*40,691*		
43	*585*	*5856051360*	*Tesniaci pás napr. PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI*	*m*	*14,797*		
44	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,327		

721-731 ZTI + ÚVK

45	R	72000.6	Zdavotechnika + ústrené vykurovanie - viď podrobný rozpočet	kpl	1,000		

764 Konštrukcie klampiarske

46	764	764711113	Oplechovanie parapetov z plechu r.š. 200 mm	m	1,200		
47	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,110		

766 Konštrukcie stolárske

48	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	4,200		
49	*611*	*6114124100*	*Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 900x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo podľa špecifikácie vr. siete proti hmyzu*	*ks*	*1,000*		
50	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000		
51	*549*	*5491502040*	*Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB*	*ks*	*3,000*		
52	*611*	*6116201800*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm*	*ks*	*3,000*		
53	760	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000		
54	*611*	*6119000980*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub*	*m*	*1,200*		
55	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	6,465		

771 Podlahy z dlaždíc

56	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	6,670		
57	*597*	*5978650320.1*	*Dlaždice, rozmer 300 x 300 la, protišmykové*	*m2*	*6,803*		
58	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,724		

781 Dokončovacie práce a obklady

59	771	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	35,912		
60	771	781445068	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm	m2	1,080		
61	*597*	*5976574000*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x200 la*	*m2*	*37,732*		
62	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	11,783		

784 Dokončovacie práce - maľby

63	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	18,836		
64	784	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	18,836		
65	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	18,836		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

66		*34100.6*	*ELI - materiál - viď podrobný rozpočet*	*kpl*	*1,000*		
67	R	21000.6	ELI - montáž - viď podrobný rozpočet	kpl	1,000		
68	*357*	*3570006*	*ROZVÁDZAČ - úprava , dozbrojenie + doprava + presun - podrobný rozpočet*	*ks*	*1,000*		

24-M Montáže VZT zariadení a sušiarní

69	R	0004	Dodávka a montáž ventilátora s príslušenstvom - viď podroný rozpočet	kpl	1,000		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

70	HZS	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - ELI	hod	5,000		

Celkom

Stavba: Michalovce DK b.č.1,6,7 - vybudovanie sociálneho zariadenia
Objekt: Budova č.7

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Michalovce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1	011	317166131	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000		
2	014	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	6,650		
3	011	342273100	Priečky z tvárnic napr. PORFIX hr. 100 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	m2	7,260		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4	014	611451331	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 10-30%	m2	6,470		
5	011	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov napr.BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	6,470		
6	011	612401962	Príplatok za prácu v obmedzenom priestore, omietka vnút. stien a pilierov hladká	m2	3,035		
7	014	612451420	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých - jestv. steny okrem obkladaných plôch	m2	11,015		
8	011	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien napr. BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	37,288		
9	011	612465136	Vnútorná omietka stien napr. BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm - omietnutie osekaných plôch + nové priečky	m2	37,288		

10	011	612465136.1	Vnútorná omietka stien napr. BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 6 mm - II vrstva - nové priečky okrem obkladaných plôch	m2	0,820		
11	014	622422611	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -65% hladkých	m2	6,400		
12	011	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien napr. BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	6,400		
13	011	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý napr. Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný - farba podľa jestv fasády	m2	6,400		
14	011	622491308	Náter fasádny tekutý napr. Weber - Terranova, podkladný náter "N" weber 553	m2	6,400		
15	014	624481111.1	Prekrytie styku rozdielnych povrchov sklotextilnou sieťkou (s dodaním hmôt) šírka pruhu 120 mm	m	13,200		
16	011	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka napr.Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7 , hr. 5 mm	m2	6,470		
17	014	632451411	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm	m2	6,470		
18	760	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000		
19	*553*	*5533194000*	*Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L*	*ks*	*3,000*		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20	005	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou -podlahy po vybúryní dlažby	m2	6,732		
21	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	6,470		
22	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	6,271		
23	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	6,380		
24	760	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	2,000		
25	760	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000		
26	760	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	1,080		
27	760	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,600		
28	013	978021191	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	6,156		
29	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	17,072		
30	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,594		
31	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,376		
32	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,594		
33	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,180		
34	013	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,140		
35	013	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,274		

99 Presun hmôt HSV

36	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,973		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

37	711	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	6,470		

38	*585*	*5856051350*	*Izolačná stierka na báze živice napr. PCI Lastogum, č. 55429985 PCI*	*kg*	*7,117*		
39	*585*	*5856051360*	*Tesniaci pás napr. PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI*	*m*	*2,588*		
40	711	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	36,508		
41	*585*	*5856051350*	*Izolačná stierka na báze živice napr. PCI Lastogum, č. 55429985 PCI*	*kg*	*40,159*		
42	*585*	*5856051360*	*Tesniaci pás napr. PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI*	*m*	*14,603*		
43	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,275		

721-731 ZTI + ÚVK

44	R	72000.6	Zdavotechnika + ústrené vykurovanie - viď podrobný rozpočet	kpl	1,000		

764 Konštrukcie klampiarske

45	764	764711113	Oplechovanie parapetov z plechu r.š. 200 mm	m	1,200		
46	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,110		

766 Konštrukcie stolárske

47	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	4,200		
48	*611*	*6114124100*	*Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 900x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo podľa špecifikácie vr. siete proti hmyzu*	*ks*	*1,000*		
49	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000		
50	*549*	*5491502040*	*Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB*	*ks*	*3,000*		
51	*611*	*6116201800*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm*	*ks*	*3,000*		
52	760	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000		
53	*611*	*6119000980*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub*	*m*	*1,200*		
54	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	6,465		

771 Podlahy z dlaždíc

55	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	6,470		
56	*597*	*5978650320.1*	*Dlaždice, rozmer 300 x 300 la, protišmykové*	*m2*	*6,599*		
57	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,672		

781 Dokončovacie práce a obklady

58	771	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	35,428		
59	771	781445068	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm	m2	1,080		
60	*597*	*5976574000*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x200 la*	*m2*	*37,223*		
61	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	11,627		

784 Dokončovacie práce - maľby

62	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	18,305		
63	784	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	18,305		
64	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	18,305		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

65		*34100.7*	*ELI - materiál - viď podrobný rozpočet*	*kpl*	*1,000*		

66	R	21000.7	ELI - montáž - viď podrobný rozpočet	kpl	1,000		
67	*357*	*3570006-7*	*ROZVÁDZAČ - úprava , dozbrojenie + doprava + presun -podr. rozpočet*	*ks*	*1,000*		

24-M Montáže VZT zariadení a sušiarní

68	R	0004	Dodávka a montáž ventilátora s príslušenstvom - viď podroný rozpočet	kpl	1,000		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

69	HZS	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - ELI	hod	5,000		

Celkom

Stavba: Michalovce DK b.č.1,6,7 - vybudovanie sociálneho zariadenia
Objekt: Budova č.7

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto: Michalovce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1	011	317166131	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000		
2	014	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	6,650		
3	011	342273100	Priečky z tvárnic napr. PORFIX hr. 100 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (100x250x500)	m2	7,260		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4	014	611451331	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 10-30%	m2	6,470		
5	011	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov napr.BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	6,470		
6	011	612401962	Príplatok za prácu v obmedzenom priestore, omietka vnút. stien a pilierov hladká	m2	3,035		
7	014	612451420	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých - jestv. steny okrem obkladaných plôch	m2	11,015		
8	011	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien napr. BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	37,288		
9	011	612465136	Vnútorná omietka stien napr. BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm - omietnutie osekaných plôch + nové priečky	m2	37,288		
10	011	612465136.1	Vnútorná omietka stien napr. BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 6 mm - II vrstva - nové priečky okrem obkladaných plôch	m2	0,820		
11	014	622422611	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -65% hladkých	m2	6,400		
12	011	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien napr. BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	6,400		

13	011	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý napr. Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný - farba podľa jestv fasády	m2	6,400		
14	011	622491308	Náter fasádny tekutý napr. Weber - Terranova, podkladný náter "N" weber 553	m2	6,400		
15	014	624481111.1	Prekrytie styku rozdielnych povrchov sklotextilnou sieťkou (s dodaním hmôt) šírka pruhu 120 mm	m	13,200		
16	011	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka napr.Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7 , hr. 5 mm	m2	6,470		
17	014	632451411	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm	m2	6,470		
18	760	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000		
19	*553*	*5533194000*	*Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L*	*ks*	*3,000*		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20	005	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou -podlahy po vybúryní dlažby	m2	6,732		
21	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	6,470		
22	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	6,271		
23	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	6,380		
24	760	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	2,000		
25	760	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000		
26	760	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	1,080		
27	760	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,600		
28	013	978021191	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	6,156		
29	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	17,072		
30	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,594		
31	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,376		
32	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,594		
33	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,180		
34	013	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,140		
35	013	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,274		

99 Presun hmôt HSV

36	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,973		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

37	711	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	6,470		
38	*585*	*5856051350*	*Izolačná stierka na báze živice napr. PCI Lastogum, č. 55429985 PCI*	*kg*	*7,117*		
39	*585*	*5856051360*	*Tesniaci pás napr. PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI*	*m*	*2,588*		
40	711	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	36,508		
41	*585*	*5856051350*	*Izolačná stierka na báze živice napr. PCI Lastogum, č. 55429985 PCI*	*kg*	*40,159*		
42	*585*	*5856051360*	*Tesniaci pás napr. PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI*	*m*	*14,603*		

43	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,275		

721-731 ZTI + ÚVK

44	R	72000.6	Zdavotechnika + ústrené vykurovanie - viď podrobný rozpočet	kpl	1,000		

764 Konštrukcie klampiarske

45	764	764711113	Oplechovanie parapetov z plechu r.š. 200 mm	m	1,200		
46	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,110		

766 Konštrukcie stolárske

47	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	4,200		
48	*611*	*6114124100*	*Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 900x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo podľa špecifikácie vr. siete proti hmyzu*	*ks*	*1,000*		
49	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000		
50	*549*	*5491502040*	*Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB*	*ks*	*3,000*		
51	*611*	*6116201800*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm*	*ks*	*3,000*		
52	760	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000		
53	*611*	*6119000980*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub*	*m*	*1,200*		
54	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	6,465		

771 Podlahy z dlaždíc

55	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	6,470		
56	*597*	*5978650320.1*	*Dlaždice, rozmer 300 x 300 la, protišmykové*	*m2*	*6,599*		
57	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,672		

781 Dokončovacie práce a obklady

58	771	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	35,428		
59	771	781445068	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm	m2	1,080		
60	*597*	*5976574000*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x200 la*	*m2*	*37,223*		
61	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	11,627		

784 Dokončovacie práce - maľby

62	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	18,305		
63	784	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	18,305		
64	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	18,305		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

65		*34100.7*	*ELI - materiál - viď podrobný rozpočet*	*kpl*	*1,000*		
66	R	21000.7	ELI - montáž - viď podrobný rozpočet	kpl	1,000		
67	*357*	*3570006-7*	*ROZVÁDZAČ - úprava , dozbrojenie + doprava + presun -podr. rozpočet*	*ks*	*1,000*		

24-M Montáže VZT zariadení a sušiarní

68	R	0004	Dodávka a montáž ventilátora s príslušenstvom - viď podroný rozpočet	kpl	1,000		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

69	HZS	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - ELI	hod	5,000		

Celkom

Celková rekapitulácia ceny:

Cena za dielo celkom bez DPH .....€
DPH 20% .....€
Cena za dielo celkom vrátane DPH .....€

Príloha č. 2 k výzve č. ASM-954-5/2018

Údaje uchádzača

Uchádzač: .....

Adresa: .....

Kontaktná osoba : .....

☎ ..... e-mail .....

IČO: .....

IČ DPH: .....

IBAN: .....

Prehlásenie uchádzača

Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve č. p. ASM-954-5/2018 na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákazka:
„Michalovce, DK b.č. 1,6,7 – vybudovanie sociálneho zariadenia“.

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Príloha č. 3 k výzve č. ASM-954-5/2018

Poznámka: v rámci ponuky uchádzač zmluvu nepredkladá !

Zmluva o dielo č. ASM-954/2018
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

---

Článok I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR**
	Sídlo	:	**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení	:	**Mgr. Dagmar ŠALÁTOVÁ** – riaditeľka Úradu správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky – dočasne preložená
	IČO	:	30845572
	IČ DPH	:	SK2020947698
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	IBAN	:	SK50 8180 0000 0070 0017 1215
	Oprávnený konať vo veciach		
	- zmluvných	:	**Mgr. Dagmar ŠALÁTOVÁ**, 0960/322 817
	- technických	:	Ing. Ivan IŠTVÁNFFY, EUR ING – riaditeľ Agentúry správy majetku, tel. 0960/327 510
			(ďalej len „objednávateľ“)
1.2	**Zhotoviteľ**	:	
	Sídlo	:	
	Zastúpený	:	
	Osoba oprávnená na konanie		
	vo veciach zmluvných	:	
	a technických	:	
	IČO	:	
	IČ DPH	:	
	Bankové spojenie	:	
	IBAN	:	
	Číslo telefónu a faxu	:	
	Register	:	
			(ďalej len „zhotoviteľ“) (ďalej spolu len „zmluvné strany“)

1.3 Za objednávateľa v procese realizácie diela a s agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach :
- reklamácie, fakturácie a prevzatia diela: Ing. Jaroslav Jakubec, ☎ 0960 542 126, e-mail: jaroslav.jakubec@mil.sk

1.4 Za zhotoviteľa je v procese realizácie diela a s agendou s tým spojenou oprávnený konať vo veciach:
- zmluvných: .....
- technických: .....
- kontroly prác, odovzdania diela, reklamácií a fakturácie: .....

1.5 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s § 117 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre objednávateľa dielo: **vybudovanie sociálneho zariadenia v budovách č. 1, 6, 7,** a to podľa podmienok tejto zmluvy ako aj

a) podľa schválenej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom,

b)podľa podmienok stanovených v oznámení k ohláseniu stavebných úprav vydanom Stavebným úradom MO SR č.j. ÚPROŠ-EL-10/1-25/2018-KS25 zo dňa 16. marca 2018,

c)podľa oceneného popisu prác a dodávok uvedeného v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Názov diela**:** (ďalej len „dielo“)

TZ-42-14-1709 „Michalovce, DK b.č. 1, 6, 7 – vybudovanie sociálneho zariadenia“

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonané dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu v článku IV. tejto zmluvy podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.

Článok III. Čas a miesto plnenia zmluvy

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo riadne vykoná a objednávateľovi odovzdá v celom rozsahu podľa tejto zmluvy v termíne:

do 60 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

3.1.1 Deň odovzdania staveniska sa považuje za deň začatia stavebných prác. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre realizáciu v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme.

3.1.2 Dielo bude možné realizovať v pracovné dni v pracovnom čase od 7,00 do 15,00 hod. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť, na strane objednávateľa s povereným vedúcim pracoviska a to na základe jeho písomného povolenia.

3.2 Podmienkou riadne vykonaného diela je úspešné vykonanie funkčnej a prevádzkovej skúšky sociálnych zariadení. O vykonaní zhotoviteľ vyhotoví protokol, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súvisiacich technických normách v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ocenený popis prác a dodávok podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedeným v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonaní diela bránili okolnosti preukázateľne vzniknuté na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s lehotou, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre príčiny a okolnosti zo strany objednávateľa. Dĺžku lehoty o ktorú sa čas na vykonanie diela predlžuje si zmluvné strany dohodnú dodatkom k zmluve.

3.4 Miesto vykonania diela: Michalovce, Hviezdoslavova 1.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela podľa súpisu vykonaných prác,

podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

3.5 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

Článok IV. Cena a spôsob stanovenia ceny

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa akékoľvek a všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonávaním vzniknú, najmä vrátane nákladov na dopravu, revíznu správu elektrických zariadení ako aj nákladov na všetky pomocné práce a materiál podľa technologického postupu prác.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu diela nasledovne:
Cena bez DPH ..... €
DPH 20% ..... €
Cena celkom s DPH..... €
Slovom: .....

4.3 V prípade prác naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na výšku ceny alebo na dobu vykonania diela, bude vykonanie takýchto prác upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác naviac bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny diela podľa tejto zmluvy, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác naviac, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať, spolu s cenovou ponukou za práce naviac formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve, resp. iný návrh zmeny ceny predložený inak, ako je stanovené v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy, sa neprihliada.

4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, ktoré vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V. Fakturácia a platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru za riadne a včas vykonané dielo až po ukončení diela v celom rozsahu, na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2 Faktúra bude vystavená do 15 dní odo dňa riadneho vykonania diela v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a okrem povinných údajov uvedených v § 74 ods. 1 tohto zákona musí obsahovať ešte minimálne tieto údaje:
a) číslo faktúry,
b) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
c) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
e) miesto a názov diela, číslo zmluvy
Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch, prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými zástupcami zmluvných strán uvedených v bode 1.3.

5.3 Splatnosť faktúry za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcom

po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.4 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Ing. Jaroslav Jakubec, SPO Michalovce, ul. Štefana Moyzesa 1, 071 01 Michalovce.

Článok VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu, s odbornou starostlivosťou riadne a včas, splniť predmet zmluvy, resp. vykonať dielo.

6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v Článku II. tejto zmluvy a jej prílohy č. 1.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela, ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu. Objednávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu zhotoviteľ poskytne bude náležite chrániť a spracúvať výlučne len za účelom plnenia svojich záväzkov uvedených v tejto zmluve v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich zamestnancov objednávateľa, ktoré súvisia s vnútorným poriadkom a režimom v mieste vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.

6.6 V prípade potreby objednávateľ zhotoviteľovi určí odberné miesto vody a elektrickej energie, pričom v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Michalovce týkajúcu sa refundácie odberu elektrickej energie a vody spotrebovanej pri vykonaní diela.

6.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za prípadné porušenie týchto povinností a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady prepraviť vzniknutý odpad podľa druhu a kategórií na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom túto prepravu bude vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom). Prepravu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov; pričom o tejto skutočnosť sa zaväzuje zhotoviteľ objednávateľa vopred informovať. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklady (vážne lístky, sprievodný list NO) zo skládky – zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa

6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO: (meno, priezvisko, funkcia) .

6.10 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenie stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný

kedykoľvek umožniť objednávateľovi kontrolovať vykonávanie diela a nahliadnuť do stavebného denníka.

Článok VII. Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Podmienkou prevzatia diela je úspešné vykonanie funkčnej a prevádzkovej skúšky sociálneho zariadenia a odovzdanie všetkých písomných dokumentov v zmysle Prílohy č. 1, ktoré je zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním diela povinný vyhotoviť.

7.2 Zhotoviteľ odovzdá dielo ako celok v súlade s platnými slovenskými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú, ďalej odovzdá objednávateľovi tri vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia diela zrealizovaného na základe projektovej dokumentácie objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach na CD nosiči, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníctvom. Ďalej odovzdá objednávateľovi zápisy zo stavebného denníka.

7.3 Záručná doba na stavebnú časť riadne dodaného diela je 60 mesiacov, záručná doba na dodané technologické zariadenia (tovar) bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi a znova začína plynúť dňom vybavenia reklamácie.

7.4 V prípade zistenia vady diela počas plynutia záručnej doby má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu odstrániť. Uplatnenie sankcií bude vykonané písomnou formou.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do dvoch pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, že na odstránenie vady bude nutné zabezpečiť náhradný diel, lehota na odstránenie vady sa predĺži o dobu potrebnú na doručenie náhradného dielu zhotoviteľovi.

7.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7 Materiály, stavebné diely a výrobky, použité pri vykonávaní diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Článok VIII. Zmluvné pokuty a zánik zmluvy

8.1 Ak, zhotoviteľ riadne nevykoná a neodovzdá dielo v termíne podľa článku III. bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do riadneho vykonania a odovzdania diela podľa zmluvných podmienok tejto zmluvy.

8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady písomne oznámené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne podľa článku VII. bodu 7.5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady.

8.3 Uplatnenie sankcií bude vykonané písomnou formou. Uplatnené sankcie uhradí povinná strana oprávnenej strane do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.Objednávateľ môže okrem zmluvnej pokuty

požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.

8.4 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený nárokovať si od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

8.5 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred skončením diela bez toho, aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

8.6 Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.

8.7 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre vykonanie diela podľa článku III. bodu 3.1 tejto zmluvy a/alebo nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.

8.8 Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zmluvnou stranou a v ostatných prípadoch stanovených v Obchodnom zákonníku.
Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne inak je neplatné. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, na základe ktorého zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

Článok IX. Doručovanie

9.1 Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doručená zásielka s doručenkou sa považuje takisto deň,

a) v ktorom ju zmluvná strana odoprela prijať
b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že ad odsťahoval, adresát je neznámy, alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového znamená nedoručiteľnosť zásielky.

Článok X. Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva je uzavretá po vzájomnom prerokovaní, pred jej podpísaním si ju prečítali, uzavreli ju slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že ku vzájomnej dohode nedôjde, tak sa zmluvné strany dohodli na príslušnosti všeobecného súdu Slovenskej republiky.

10.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

10.5 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.

10.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

10.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1

V Bratislave, dňa

V ....., dňa

Za objednávateľa:

Mgr. Dagmar ŠALÁTOVÁ – riaditeľka Úradu správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky – dočasne preložená

Za zhotoviteľa:

Príloha č. 1 k zmluve – (Bude doplnená špecifikácia prác v súlade s cenovou ponukou úspešného uchádzača)